WIR MACHEN
BETRIEB.

KOMMUNALE
BETRIEBE
RÖDERMARK KBR

Anfrage vom 28.04.2025 bzgl. Sicherheit des Kulturhallendaches

**Stellungnahme:**

Im Jahr 2022 wurde das Ingenieurbüro Neuser mit der Begutachtung der Holzbinder beauftragt. Im abschließenden Bericht wurde aufgeführt, dass die Holzbauteile eine dem Alter des Gebäudes entsprechende Verwitterung aufzeigen. Die Risse waren weniger als b/6 der Querschnittsbreite und der Großteil war schmaler als 1,0mm. Im Gesamteindruck sind kurz- und mittelfristig keine Trägerverluste zu erwarten. Es wurde empfohlen den Holz- und Metallschutz an den Trägern zu erneuern. Ausdrücklich wurde benannt, dass die Prüfung der Fa. Neuser nicht die wiederkehrende Prüfung der Trägerkonstruktion ersetzt und diese empfohlen wird.

Die Kosten für die Erneuerung des Holz- und Metallschutzes wurde auf ca. 20.000€ geschätzt. In den Jahren 2022 und 2023 stand kein Budget dafür zur Verfügung. Im Jahr 2024 konnte dies aufgrund anderweitiger Projekte personell nicht realisiert werden.

Die Ausführung ist für 2025 geplant.